

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurztextfassung

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 2022-004

Bauvorhaben : Innensanierung Fahrzeughalle
Feuerwehr Horka

Auftraggeber : Gemeinde Horka
Am Gemeindeamt 2
02923 Horka

Leistungsumfang : Malerarbeiten

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt: 2022-004 BV Feuerwehr Horka
2 Malerarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2 Malerarbeiten**2.1 Gerüstarbeiten****Normal / Leit - Pos.**

2.1.1 StL-Nr.: STL-Bau 04/2021 001
Aufbau Abbau fahrbare Arbeitsbühne 4Wo 1,5kN/m² Abst. 2m
H 4m

2,00 St

Unterbeschreibung 01

Unterbeschreibung Gerüst

2.1 Gerüstarbeiten**Summe:****2.2 Schutzabdeckungen**

2.2.1 Besondere Maßnahmen zum Schutz der Bodenflächen, innen

180,00 m²

2.2.2 Besondere Maßnahmen zum staubdichten Schutz von Bau-
und Anlagenteile

120,00 m²

2.2 Schutzabdeckungen**Summe:****2.3 Vorbereitung und Wandbeschichtung**

Leimfarbenanstrich bzw. nicht waschbeständigen Anstrich,
innen entfernen und die Innenflächen mit lösemittel- und
weichmacherfreier, stumpfmatter Dispersionsfarbe,
Nassabrieb Klasse 3 nach DIN EN 13 300, TÜV Schadstoff
geprüft, überarbeiten.

Bauteil: Decken und Wände
Decken aus Stbt., teilweise geputzt
Wände aus verputzten Mauerwerk,

Putzflächen

Art und Beschaffenheit: alte stark kreidende Leimfarbe
bzw. Dispersionsfarbe.

Anteile der Flächen: ca. 200 m² Stbt.- Deckenflächen
ca. 250 m² Wandfläche Beton/
Putz

Gesamt: ca. 450 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt:	2022-004	BV Feuerwehr Horka
	2	Malerarbeiten
	3	Vorbereitung und Wandbeschichtung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.3.1	Leimfarbe, nicht wasserfeste Beschichtung entfernen	450,00	m ²	_____	_____
2.3.2	Grundierung Tiefgrund / Dispersionsfarbe, matt, NAB-Klasse 3	450,00	m ²	_____	_____
2.3.3	Zulage für Ausführung lösemittelhaltiger Tiefgrund	450,00	m ²	_____	_____
2.3.4	Zusätzlicher Isolieranstrich / Isogrund	20,00	m ²	_____	_____
2.3.5	Vorhandene Risse sanieren	36,00	m	_____	_____
2.3.6	StL-Nr.: STL-Bau 04/2021 034 Decke innen Putz Dispersions-Spachtelmasse 2x fleckspachteln	25,00	m ²	_____	_____

2.3	Vorbereitung und Wandbeschichtung			Summe:	_____
------------	--	--	--	---------------	-------

2.4 Sonstiges

2.4.1	Bauteilfugen mit Acryl- Dichtungsmasse schließen	50,00	m	_____	_____
2.4.2	Anschlussfugen / Neutral Silicon	20,00	m	_____	_____

2.4	Sonstiges			Summe:	_____
------------	------------------	--	--	---------------	-------

2.5 Stahlbauteile mit Anstrich

Bereits gestrichene Stahlbauteile innen mit Alkydharzlack seidenmatt überarbeiten.

Bauteil: Rohre und Konsole

LEISTUNGSVERZEICHNIS, nur Kurztext

Projekt:	2022-004	BV Feuerwehr Horka
	2	Malerarbeiten
	5	Stahlbauteile mit Anstrich

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2.5.1	Stahlbauteil mit Anstrich/ Alkydharzlack/seidenmatt	5,00	m ²	_____	_____
2.5.2	Anstrich wie vor bis 5,1 cm Durchmesser	10,00	m	_____	_____
2.5.3	Anstrich wie vor bis 3,8 cm Durchmesser	10,00	m	_____	_____
2.5.4	Anstrich wie vor bis 2,5 cm Durchmesser	15,00	m	_____	_____
2.5	Stahlbauteile mit Anstrich			Summe:	_____
2.6	Stundenlohnarbeiten				
	Stundenlohnarbeiten für nicht erfasste Leistungen				
2.6.1	StL-Nr.: STL-Bau 04/2021 091 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	15,00	h	_____	_____
2.6.2	StL-Nr.: STL-Bau 04/2021 000 Baustelle einrichten	1,00	St	_____	_____
2.6.3	Reinigung Fußböden	155,00	m ²	_____	_____
2.6	Stundenlohnarbeiten			Summe:	_____