

Dies ist eine Vorschau auf die noch zu veröffentlichende Bekanntmachung

31.01.2024 15:27 Uhr

- a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Neibeau; Bereich/Abteilung: Bürgermeisterin; Straße, Hausnummer: Dorfallee 31; Postleitzahl: 02829; Ort: Neibeau; Land: DE; Telefon: +49 35820-60217; Fax: +49 35820-60218; E-Mail: info@gemeinde-neisseaue.de
- b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
- c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
- d) Art des Auftrages: Abbrucharbeiten
- e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Turnhalle Zodel; Straße, Hausnummer: Dorfstraße 162; Postleitzahl: 02829; Ort: Neibeau; Land: DE
- f) Art und Umfang der Leistung: 125,000 m² Fassadengerüst als Innengerüst, Gr.4, Metallgerüst, für Schornsteinabbruch
115,000 m² Fassadengerüst als Außengerüst über Dach, Gr.4, Metallgerüst, für Schornsteinabbruch
41,000 m zusätzliches inneres Geländer
13,000 m Auslegergerüst Gr. 4, an Außengerüst, außen 70 cm
3.000,000 m³ Raumgerüst Gr.4, Arbeitslage h ca. 3,80 m, Sporthalle
60.000,000 m³Wo Raumgerüst - 3,80 m, Gebrauchsüberlassung, Sportraum
60,000 m Aufbau Abbau Belagverbreiterung wandseitig 4Wo B 0,5m
20,000 h Stunden für Umrüstarbeiten an Fassaden- und Auslegergerüsten
2,000 St Standgerüst, fahrbar, m. Leitergang, Höhe Arbeitslage 4,00 m, Gr. 3 (2,0 kN/m²)
24,000 StWo Standgerüst, fahrbar, Gebrauchsüberla., 3,8 m, ca. 3,6 m²
1,000 psch Sicherheitseinrichtungen für Demontage Dachbekleidung und Balkenlage am Verbinder
15,000 m² Dachdeckung aus Stahl-Trapezprofilblech abbauen entsorgen
30,000 m³ Schornsteinmauerwerk über Dach abbauen
24,000 m³ Schornsteinmauerwerk im Gebäude abbauen
25,000 m² Öffnung in Dachfläche behelfsmäßig abdecken
575,000 m² WDVS abbauen, d=8 cm, Außenwände
170,000 m WDVS an Leibungen abbauen, T bis 20 cm, Außenwände
135,000 m² Oberputz an Stützen abbauen, d=2 cm
80,000 m Fensterbänke aus Aluminium, demontieren, verwerten
12,000 m Beton-Traufstreifen d=15cm, abbauen,
8,000 m² Beton-Podeste u.a. d=25cm, abbauen,
18,000 m² Beton-Gehwegplatten-Befestigung abbauen, entsorgen, Teilmengen seitlich lagern
8,000 m² Beton-Pflasterstein-Befestigung abbauen, entsorgen, Teilmengen seitlich lagern
25,000 m Rasenkantensteine, Beton, aufnehmen, entsorgen
6,000 m² Mauerwerksschneidarbeiten, Schnitt bis ca. 45 cm
3,000 m² Betonschneidarbeiten, Schnitt bis ca. 30 cm
20,000 St Kernbohrung, Durchmesser 140 mm, d bis 45 cm (für Wandsägearb.)
1,000 St Stahlbetontreppen mit Geländer, abbauen
150,000 m² Innenwände (Ziegel), 10-20 cm, abbauen, unbelastet
96,000 m² Innenwände (Ziegel), 28-30 cm, abbauen, unbelastet
39,000 m² Außen/-Innenwände (Ziegel), 40 - 48 cm, abbauen, unbelastet
58,000 m² Außenwände (Ziegel), 30 - 36 cm, abbauen, unbelastet
7,000 m² Bewehrte. Gasbeton-Wandelemente, bis ca. 30 cm, abbauen, Entsorgung
36,000 m Stahlbetonsturz 11,5/19, in Einzellängen bis 2,00 m, ausbauen, entsorgen
27,000 m² Vorsatzschale (Ziegel), ca. 10cm, mit Sperrschicht, abbauen (Duschbereiche), belastet
27,000 m² Zementputz mit Sperrschicht, abbauen (Duschbereiche), belastet
715,000 m² Kalkzementputz in großen Flächen abschlagen, gering belastet
51,000 m² Linoleum-/PVC-Belag inkl. Kleber, abbauen
76,000 m² Estrich mit Terrazplattenbelag, auf Trennlage, abbauen, d=80 mm, mit Anhaftungen belastet
40,000 m² Estrich, auf Sperrschicht, abbauen, d=50 mm, mit Anhaftungen belastet
106,000 m² Fliesenbelag inkl. Dickbettmörtel, auf Trennlage, abbauen, d=30 mm, mit Anhaftungen belastet
270,000 m² Estrichbeton, unter Sperrschicht, abbauen, d=50 mm, mit Anhaftungen belastet
67,000 m² HWL-Platten, d=35mm, abbauen
110,000 m² Sperrschichten, teerhaltig, abbauen
140,000 m² Beton-Bodenplatte bis 15cm, abbauen, mit Anhaftungen belastet
102,000 m² Stb.-Deckenplatte bis 20cm, abbauen, unbelastet
30,000 m² Stahlbeton-Geschossdecke abbauen, unbelastet
63,000 m² Beton-Boden bis 25cm, abbauen, gering belastet, Techniktrakt
8,000 m² Beton-Fußboden bis 25cm, tlw. mit Fliesenbelag, abbauen, belastet
16,000 St Holztüren mit Holzfutter oder Blendrahmen, Wabenkern, 1-flügelig, ausbauen
4,000 St Holztüren mit Holzfutter, Wabenkern, 2-flügelig, ausbauen
2,000 St Holztüren mit Holzfutter/ Blendrahmen, 2-flügelig, ausbauen
1,000 St Holzinnenfenster, 2-flügelig, ausbauen
8,000 St Kunststofffenster, 1-flügelig entfernen, ca. 63 x 125 cm
8,000 St Kunststofffenster, 2-flügelig entfernen, ca. 182 x 136 cm, Entsorgung
2,000 St Stahlblechtüren mit Eckzarge, doppelwandig, 1-flügelig, ausbauen, verwerten
4,000 St Stahlblechtüren mit Eckzarge, doppelwandig, 2-flügelig, ausbauen, verwerten
1,000 St Bühne und Leiteranlage am Schornstein abbauen, verwerten
1,000 St Treppenanlage aus Stahl abbauen, verwerten
5,000 St Stahlteile entfernen, verwerten
130,000 m² Fenstergitter im Hallenraum entfernen, verwerten

40,000 St Betonfensterteile 3,00x1,25m, abbrechen (Hallentrakt)
 1,000 St Betonfenster 1,45x4,45m, abbrechen (Treppenhaus)
 518,000 m² Holz-Sportboden mit Parkettbelag, abbrechen
 518,000 m² Sperrschichten, teerhaltig, abbrechen
 518,000 m² Estrich, auf Trennlage, abbrechen, d=80 mm, mit Anhaftungen belastet
 518,000 m² Sperrschichten, teerhaltig, abbrechen, fräsen
 2,000 m³ Beton-Fundamente, abbrechen, unbelastet
 5,000 St Ausbauen von Bodenhülsen zur Wiederverwendung
 60,000 m Heizkörperverkleidung aus Stahl mit Holzlattung abbrechen, verwerten
 10,000 St Demontage Sprossenwand zur Wiederverwendung
 1,000 St Kletterstangenanlage abbrechen, verwerten
 140,000 m² Rückbau Asbestbeton-Deckenplatten, in Container sammeln
 1,000 St Restfaserbindung
 802,000 m² Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffen, abbrechen
 940,000 m² Deckenunterkonstruktion aus Holzwerkstoffen, abbrechen
 845,000 m² Mineralischer Dämmstoff, d=8 cm, ausbauen
 845,000 m² Sperrschichten, teerhaltige Dachpappe, aufnehmen
 845,000 m² Mineralischer Dämmstoff, d=20 cm, ausbauen
 110,000 m² Faserzementplatten am Traufgesims, abbrechen
 1,000 St Holz-Deckenluke mit Holzfutter, 1-flügelig, ausbauen
 1.325,000 m² Fußböden / Gerüstbelag innen nach Abbrucharbeiten reinigen
 4,000 St Probenahme und Analytik zur Deklaration, durch zugelassenes Fachpersonal
 1,000 psch Baustelleneinrichtung für Rückbau PAK-, Asbest- und Dämmstoffe Ki < 30
 474,000 t Entsorgung ASN 17 01 01 + 02 + 07 Bauschutt Z1.2 / W1.1
 5,000 t Entsorgung ASN 17 01 08
 110,000 t Entsorgung ASN 17 01 07 Bauschutt mit teerhalt. Anhaftungen >Z2 / > W2, Deponiekl. II
 4,200 t Entsorgung ASN 17 03 03* Dachpappe, teerhaltig, asbestfrei
 1,700 t Entsorgung ASN 17 06 05* asbesthaltige Baustoffe
 22,500 t Entsorgung ASN 17 06 03* Dämmmaterial Ki<30 kanzerogen
 1,850 t Entsorgung ASN 17 06 04 Baumischabfälle
 48,500 t Entsorgung ASN 17 02 04* Altholz Kategorie A IV, Kunststoff, Glas
 6,000 t Entsorgung ASN 17 09 04 Baumischabfälle
 5,000 h Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
 g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
 h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
 i) Ausführungsfristen: Beginn: 08.04.2024, Ende: 31.05.2024, Gerüste bis 22.11.2024
 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
 k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter <https://www.evergabe.de/unterlagen/2890481/zustellweg-auswaehlen>.
 m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
 n) entfällt
 o) Frist für den Eingang der Angebote: 20.02.2024, 10:30 Uhr; Bindefrist: 19.03.2024
 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Straße der Freundschaft 1; Postleitzahl: 02923; Ort: Kodersdorf; Land: DE; Telefon: +49 35825-700-10; Fax: +49 35825-700-18; E-Mail: sekretariat@vwwsn-mail.de
 q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
 r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
 s) Eröffnungstermin: Datum: 20.02.2024, 10:30 Uhr; Ort: R 305; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter sowie deren Bevollmächtigte
 t) Sicherheiten: keine
 u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: nach VOB
 v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
 w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben nach VOB/A § 6a (2) Nr. 1-9, Eigenerklärung zum Gewerbezentralregister (§150 Gewerbeordnung), Nachweis Berufshaftpflicht, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung sowie Freistellungsbescheinigung gem. § 48 b (1), S.1 EStG (vgl. Formblatt 124 - Eigenerklärung). Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der Angaben nach § 6a (2) Nr. 1-9 VOB/A im Angebotsschreiben die Nummer angeben, unter der sie in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind. Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen
 x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE