

Dies ist eine Vorschau auf die noch zu veröffentlichende Bekanntmachung

01.02.2024 10:01 Uhr

- a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Neibeau; Bereich/Abteilung: Bürgermeisterin; Straße, Hausnummer: Dorfallee 31; Postleitzahl: 02829; Ort: Neibeau; Land: DE; Telefon: +49 35820-60217; Fax: +49 35820-60218; E-Mail: info@gemeinde-neisseaue.de
- b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
- c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
- d) Art des Auftrages: Trockenbauarbeiten
- e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Turnhalle Zodel; Straße, Hausnummer: Dorfstraße 162; Postleitzahl: 02829; Ort: Neibeau; Land: DE
- f) Art und Umfang der Leistung: 15,000 m² abgeh. Akustikdecke, Einlegemontage, o. Dämmung, mit Unterkonstruktion, sichtbare Metallunterkonstruktion
- 17,000 m Wandanschluss L-Wandwinkel passend zum Deckensystem
- 78,000 m² Deckenbekl. Gipspl. F 30 einlagig Baupl. DF D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund- Tragprofil Q3
- 66,000 m Anschluss U-Deckenprofil gleichschenkelig B 28mm Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm
- 1,000 St Einschubtreppe, Holz, 2-tg, gedämmt, 70/140 cm
- 40,000 m² Trennwand H 3,00m D 150mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Feuerschutzpl. DF D 12,5+12,5mm Q3
- 6,000 m² Trennwand H bis 3 m I-Wand WD 400 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Feuerschutzpl. DF 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3
- 12,000 m² Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3 m Abst. 250 mm WD 250 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3
- 6,000 m Ltg-Bekl 3-seitig Abwickl. 140-160cm F30 UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Feuerschutzpl. DF D 12,5mm 2lagig Q3, Eckausbildung
- 12,000 m Seitliche Bekleidung Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene B 25cm nichttragende Trennwand Gipspl. F 30 D 12,5mm 12,5 mm Q3
- 16,000 m einseitige 2-lagige Teilbeplankung Ständerwand als Streifen, für Estricharbeiten, Höhe bis 500 mm
- 9,000 m Gleitfugen, Wandanschluss/Trockenbau, bis 240 mm Zulage
- 4,000 St Einbau verstärkte Metallständerprofile, 3,0 m für Sanitärinstallationen in TB-Wänden
- 90,000 m Verfübung, elastisch, Trockenbau, Decke
- 236,000 m² abgeh. Akustikdecke, Einlegemontage, o. Dämmung, mit Unterkonstruktion, sichtbare Metallunterkonstruktion
- 210,000 m Wandanschluss L-Wandwinkel passend zum Deckensystem
- 210,000 m Zulage zur Position Akustikdecke, Fries glatt 500 mm breit
- 21,000 m² Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund- Tragprofil Q3
- 10,000 St Montage von Tragprofilen für Einbau von Leuchtbändern
- 50,000 St Montagerahmen für Einbauleuchte
- 11,000 m² Trennwand H 3,00m D 150mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. D 12,5+12,5mm Q3/Q2
- 12,000 m² Trennwand H 3,00m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. D 12,5+12,5mm Q3/Q2
- 4,000 m² Trennwand H 1,50m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. D 12,5+12,5mm Q3/Q2
- 10,000 m² Trennwand H bis 3 m I-Wand WD 150 mm UK Stahlblechprofil verz Ständerwerk Mineralwolle MW D 60mm imprägnierte Bauplatten Typ H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2/Q3
- 52,000 m² Trennwand H bis 3 m I-Wand WD 200 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelständerwerk Mineralwolle MW D 60mm imprägnierte Bauplatten Typ H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2/Q3
- 21,000 m² Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3 m Abst. 200 mm WD 250 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2
- 2,500 m² Vorsatzschale Vorwandinstallation H 1,25 m Abst. 200 mm WD 250 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2
- 19,000 m² Vorsatzschale H 3m D 100mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl. A D 12,5+12,5mm Q3
- 18,000 m Seitliche Bekleidung Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene B 25cm nichttragende Trennwand Gipspl. D 12,5mm 12,5 mm Q3
- 12,000 m Wandanschluss, Wand-Wand, Ständerwände, Zulage
- 39,000 m Gleitfugen, Wandanschluss/Trockenbau, bis 240 mm Zulage
- 30,000 St Einbau verstärkte Metallständerprofile, 3,0 m für Sanitärinstallationen in TB-Wänden
- 11,000 m Bohlen 200/40 mm, horizontal zw. Ständerprofilen einbauen
- 1,000 St Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 100/40/2 B 1,01 m H 2,135 m nichttragende Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 60mm
- 1,000 St Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm UA-Profil 100/40/2 B 0,60 m H 0,9 m nichttragende Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 60mm
- 2,000 St Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm B 0,3 m H 0,3 m nichttragende Trennwand einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm
- 2,000 St Öffnung herstellen UK verstärken WD 150 mm B 0,5 m H 0,8 m nichttragende Trennwand einseitig Gipspl. Mineralwolle D 60mm
- 40,000 m einseitige 2-lagige Teilbeplankung Ständerwand als Streifen, für Estricharbeiten, Höhe bis 500 mm
- 210,000 m Verfübung, elastisch, Trockenbau, Decke
- 515,000 m² Sporthallendecke als Akustikdecke, fugenlose lochdurchlaufende Decke 10/23 R, ballwurfsicher, mit Grund- und Tragprofil an Nagelbrettbindern, Achsabstand ca. 1,0 m
- 95,000 m Zulage zur Position Sporthallendecke für Ausbildung Fries, Breite bis 500 mm, Sporthallendecke
- 95,000 m Anschluss Akustikdecke an flankierende Bauteile, offen, hinterlegt, Sporthallendecke
- 52,000 m Herstellung von Bewegungsfugen in Deckenbekleidung, 12,5 mm Akustikdeckenplatte, Sporthallendecke
- 75,000 m² Vorsatzschale H 2,75m D 125mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl. A D 12,5+12,5mm Q3
- 140,000 m² Dampfbremse PE-Folie D 0,25mm

50,000 m Anschluss Dampfbremse angrenzendes Bauteil
65,000 m² Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl. A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Grund- Tragprofil niveaugleich Mineralwolle MW D 100mm Q3
37,000 m Anschluss U-Deckenprofil gleichschenkelig B 28mm Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm
46,000 m² Vorsatzschale Zwischenabstützung H bis 4,2 m Abst. 50 mm WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle MW D 100mm Gipspl. Baupl. A 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2
17,000 m Ablage Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene B 12,5cm Vorsatzschale freistehend Gipspl. D 12,5mm Q2
50,000 m² Dampfbremse PE-Folie D 0,25mm
47,000 m Anschluss Dampfbremse angrenzendes Bauteil

g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 07.10.2024, Ende: 11.04.2025, Fertigstellung Hallendecke bis 25.10.2024
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabepattform [evergabe.de](https://www.evergabe.de) bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter <https://www.evergabe.de/unterlagen/2890739/zustellweg-auswaehlen>.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 20.02.2024, 10:30 Uhr; Bindefrist: 19.03.2024
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabepattform [evergabe.de](https://www.evergabe.de) abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: Offizielle Bezeichnung: Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Straße der Freundschaft 1; Postleitzahl: 02923; Ort: Kodersdorf; Land: DE; Telefon: +49 35825-700-10; Fax: +49 35825-700-18; E-Mail: sekretariat@vwwsn-mail.de
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 20.02.2024, 11:30 Uhr; Ort: R 305; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter sowie deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: gemäß Besonderen Vertragsbedingungen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben nach VOB/A § 6a (2) Nr. 1-9, Eigenerklärung zum Gewerbezentralregister (§150 Gewerbeordnung), Nachweis Berufshaftpflicht, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherung sowie Freistellungsbescheinigung gem. § 48 b (1), S.1 EStG (vgl. Formblatt 124 - Eigenerklärung). Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der Angaben nach § 6a (2) Nr. 1-9 VOB/A im Angebotschreiben die Nummer angeben, unter der sie in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) eingetragen sind. Weitere Nachweise: siehe Vergabeunterlagen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE